

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04 0105-02	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej ((0.1+0.5)*2.45)	m ²		
			m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m ²		
		1.8*(3.2+2.36+1.81+0.96)	m ²	14.994	
				RAZEM	14.994
4	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek łaskowych i ceramicznych	m ²		
		(2.39*1.50)+(2.36*1.81)	m ²	7.857	
				RAZEM	7.857
5	KNR BO-12 0360-09	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły (2*2.45*0.04*0.02)	m ³		
			m ³	0.004	
				RAZEM	0.004
6	KNR BO-12 0358-09	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły (1.1*0.04*0.02)	m ³		
			m ³	0.001	
				RAZEM	0.001
7	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków Solbet gr. 8cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 24 cm - ręczne przycinanie bloczków 2.45*(2.25+2.44)+0.35*0.11	m ²		
			m ²	11.529	
				RAZEM	11.529
8	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm pod wpust podłogowy (0.8+1.3)*0.2*0.25	m ³		
			m ³	0.105	
				RAZEM	0.105
9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 14.994+7.857+0.004+0.001+0.105	m ³		
			m ³	22.961	
				RAZEM	22.961
10	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.45*(2.25+2.44)+0.35*0.11	m ²		
			m ²	11.529	
				RAZEM	11.529
12	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 0.7	m		
			m	0.700	
				RAZEM	0.700
13	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1.3	m		
			m	1.300	
				RAZEM	1.300
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.45	m		
			m	2.450	
				RAZEM	2.450
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski YDYP 3x2,5mm (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		2.45+1.1+2.45+1.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
18	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie (0.8+1.3)*0.2*0.14	m3		
			m3	0.059	
				RAZEM	0.059
20	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.2*3.35	m2		
			m2	7.370	
				RAZEM	7.370
21	KNR 0-14 2011-01	Obudowa rury kanalizacyjnej płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym jednowarstwowa 50 - 01 2.45*(0.2+0.15+0.15)	m2		
			m2	1.225	
				RAZEM	1.225
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (0.95*(3.35+5.52+2.35+2.39+0.95+0.91+1.36))	m2		
			m2	15.989	
				RAZEM	15.989
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.2*2.35)+(1.5*2.39)+(1.81*2.36)	m2		
			m2	13.027	
				RAZEM	13.027
24	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (2.2*3.35)+(1.5*2.51)+(1.81*2.36)	m2		
			m2	15.407	
				RAZEM	15.407
25	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 1.5*(3.35+5.52+2.35+2.39+0.95+0.91+1.36)	m2		
			m2	25.245	
				RAZEM	25.245
26	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnętrznych o szerokości 0,9m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m2		
			m2	1.845	
				RAZEM	1.845
28	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ((0.95*(3.35+5.52+2.35+2.39+0.95+0.91+1.36))+(2.2*2.35)+(1.5*2.39)+(1.81*2.36))	m2		
			m2	28.914	
				RAZEM	28.914
29	KNR 5-18 1504-01	Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych długich LED	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i baterią	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Montaż 4 uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	kalk. własna	Montaż suszarki do rąk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalk. własna	Montaż podajnika do mydła w płynie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Montaż podajnika papieru toaletowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000