

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m ²		
		1.8*(1.04+0.89+2.35+0.99+1.19+0.82+0.22+0.29+0.2+1.52+0.45+0.72+0.77+0.15+0.35+0.15+1.20+1.36)	m ²	26.388	
				RAZEM	26.388
5	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych	m ²		
		(1.81*2.36)+(0.89*2.04)+8.56	m ²	14.647	
				RAZEM	14.647
6	KNR BO-12 0360-09	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
		((2.5+2.29)*0.04*0.02)	m ³	0.004	
				RAZEM	0.004
7	KNR BO-12 0358-09	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o szer. do 1/4 cegły	m ³		
		((1.75+1.45)*0.04*0.08)	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
8	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków Solbet gr. 8cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 24 cm - ręczne przycinanie bloczków	m ²		
		2.45*(2.39+0.96)+0.35*0.11	m ²	8.246	
				RAZEM	8.246
9	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm pod wpust podłogowy	m ³		
		(0.8+1.3)*0.2*0.25	m ³	0.105	
				RAZEM	0.105
10	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		26.388+14.647+0.004+0.010+0.105	m ³	41.154	
				RAZEM	41.154
11	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.45*(2.39+0.96)+0.35*0.11	m ²	8.246	
				RAZEM	8.246
13	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1.75	m	1.750	
				RAZEM	1.750
14	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		1.25	m	1.250	
				RAZEM	1.250
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski YDYp 3x2,5mm (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		2.45+2.29	m	4.740	
				RAZEM	4.740
18	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie (0,8+1,3)*0,2*0,14	m ³		
			m ³	0.059	
				RAZEM	0.059
20	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5,88+8,07+8,56	m ²		
			m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
21	KNR 0-14 2011-01	Obudowa rury kanalizacyjnej płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym jednowarstwowa 50 - 01 2,45*0,26	m ²		
			m ²	0.637	
				RAZEM	0.637
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,45*(0,96+2,39+2,29+0,84)	m ²		
			m ²	15.876	
				RAZEM	15.876
23	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 8,56+8,07+5,88	m ²		
			m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
24	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 8,56+8,07+5,88	m ²		
			m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
25	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 1,8*(1,73+2,29+0,84+1,14+0,89+2,39+0,96+1,29+1,19+0,82+0,22+0,29+0,2+1,52+0,45+0,72+0,77+0,15+0,35+0,15+1,20+1,36)	m ²		
			m ²	37.656	
				RAZEM	37.656
26	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnętrznych o szerokości 0,9m 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (0,9*2,05)*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
28	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 0,95*(1,73+2,29+0,84+1,14+0,89+2,39+0,96+1,29+1,19+0,82+0,22+0,29+0,2+1,52+0,45+0,72+0,77+0,15+0,35+0,15+1,20+1,36)	m ²		
			m ²	19.874	
				RAZEM	19.874
29	KNR 5-18 1504-01	Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych długich LED 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalki porcelanowej z syfonem i baterią 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-15 0225-01	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczką 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	kalk. własna	Montaż kabiny sanitarnej 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	kalk. własna	Montaż suszarki do rąk 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	kalk. własna	Montaż podajnika do mydła w płynie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalk. własna	Montaż podajnika papieru toaletowego	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
37	kalk. własna	Montaż lustra	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000