

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Przebudowa toalety damskiej i
męskiej w budynku Starostwa
Powiatowego w Mogilnie

ADRES INWESTYCJI: Mogilno
ul. Ogrodowa 10
dz. nr. ewid. 1887/4
88-300 Mogilno

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 040903_4.0001.1887/4

INWESTOR: Starostwo Powiatowe
w Mogilnie
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Architektura

Data opracowania: 10 Kwiecień 2022r

Spis treści

1. Inwestor	3
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.....	3
3. Stan istniejący	3
4. Stan projektowany	3
5. Zakres robót	4
6. Rys. A-1 Stan istniejący	5
7. Rys. A-2 Stan projektowany.....	6
8. Rys. A-3 Strefy dla osoby niepełnosprawnej.....	7
9. Przynależność do izby architekta i konstruktora	10
10. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego architekta i konstruktora	11

1. INWESTOR

Starostwo Powiatowe w Mogilne
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa toalety damskiej i męskiej w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10, dz. nr. ewid. 1887/4

3. STAN ISTNIEJĄCY

Toaleta damska o wymiarach 2,04x0,89m. Ściany działowe wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm otynkowanych obustronnie. Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi. Wejście do toalety stanowią drzwi o wymiarze 90/205. W toalecie znajduje się umywalka oraz kompakt WC. Natomiast wymiary toalety męskiej wynoszą 2,49x 3,35m. W toalecie znajdują się 3 kabiny WC. Pomieszczenie otynkowane, wyłożone płytkami ceramicznymi. Zgodnie z ilością kabin w toalecie znajdują się 3 kompakt WC oraz jedna umywalka.

4. STAN PROJEKTOWANY

W związku z przebudową archiwum na toaletę dla niepełnosprawnych przylegającej do toalety męskiej oraz damskiej nastąpi również przebudowa obu przyległych toalet. Powiększona względem pierwotnej zostanie toaleta damska zgodnie z rysunkiem. Zmontowane zostaną w niej dwie kabiny WC oraz kompakt WC. W ramach przebudowy w obu toaletach zerwane zostaną płytki ceramiczne oraz ułożony zostanie gres antypoślizgowy. W męskiej toalecie zamontowane zostaną dwa pisuary

5. ZAKRES ROBÓT

- Zburzenie ścianek działowych.
- Zerwanie płytek na ścianach i podłodze.
- Wykucie koryta w posadzce pod kratkę odpływową.
- Postawienie ścianek działowych.
- Zmiana trasy przebiegu istniejącej kanalizacji sanitarnej w dotychczasowym archiwum za pomocą kolanka.
- Ułożenie rur wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej kanalizacji
- Wykonanie bruzd w ścianach i suficie pod kable elektryczne.
- Otynkowanie nowo postawionych ścianek działowych

- Ułożenie kabli elektrycznych.
- Ułożenie płytek podłogowych oraz ściennych do wysokości 1,5m.
- Wykonanie fug.
- Montaż przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej do kompaktu oraz umywalki.
- Postawienie ścianki z płyt g-k wraz z izolacją z wełny mineralnej wokół rury kanalizacji sanitarnej znajdującej się przy ścianie.
- Gipsowanie pozostałej części ściany oraz sufitu.
- Dwukrotne malowanie części ściany na biało.
- Biały montaż wraz z montażem akcesoriów.
- Montaż lampy oświetleniowej.